https://www.facebook.com/ascomportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro,
Portel - PA, 68480.000
(91) 3784-1760
gabineteprefeito@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL

LOCAL:	PORTEL-PARÁ						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PLACA DE CONCRETO, MEIO FIO DE SARJETA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA PASSAGEM 1º DE MAIO						
DATA:	mai/22		REFERÊNCIAS: SINAP DESONERADO, SEDOP E ORSE DE FEVEREIRO DE 2022.			Enc. Sociais (Hora)	87,48%
				BDI:	**26,00%**	Enc. Sociais (Mês)	47,94%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	REF	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
		1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
11340	SEDOP	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	0,00	176,27	222,10	0,00
12697	ORSE	1.2	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	und	2,00	78,55	98,97	197,94
10009	SEDOP	1.3	LOCAÇÃO DE OBRA A TRENA	m	324,00	4,87	6,14	1.989,36
010005	SEDOP	1.4	BARRACÃO DE OBRA	m²	0,00	287,22	361,90	0,00
			SUB TOTAL 1.0					**2.187,30**
		2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**					
280029	SEDOP	2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	324,00	0,74	0,93	301,32
100575	SINAPI	2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	97,20	0,11	0,14	13,61
72849	SEDOP	2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	97,20	2,60	3,28	318,82
94319	SINAPI	2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	32,40	73,61	92,75	3.005,10
			SUB TOTAL 2.0					**3.638,85**
		3.0	**PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO**					
2188	SEDOP	3.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10 A 40MM.	m²	324,00	113,08	142,48	46.163,52
94264	SINAPI	3.2	MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15M X 0,12M- C/ LÂMINA D'ÁGUA	m	144,00	39,25	49,46	7.122,24
			SUB TOTAL 3.0					**53.285,76**
		4.0	**CALÇADA DE CONCRETO**					
130492	SEDOP	4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	86,40	116,65	146,98	12.699,07
			SUB TOTAL 4.0					**12.699,07**
			DRENAGEM					
		5.0	**GALERIAS EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO**					
93358	SINAPI	5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	0,00	89,87	113,24	-
40257	SEDOP	5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	m³	0,00	584,20	736,09	-
72849	SEDOP	5.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	0,00	97,17	122,43	-
30254	SEDOP	5.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,00	48,56	61,19	-
100982	SINAPI	5.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	0,00	5,70	7,18	-
97974	SINAPI	5.6	POÇOS DE VISITA	unid	1,00	398,00	501,48	501,48
180722	SEDOP	5.7	TUBO EM CONCRETO ARMADO D= 600MM	unid	0,00	241,65	304,48	-
			SUB TOTAL 5.0					**501,48**
		6	**SINALIZAÇÃO**					
240843	SEDOP	6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS NAS DIMENSÕES 45X25CM	unid	4,00	41,81	52,68	210,72
241468	SEDOP	6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	1,70	33,16	41,78	71,03
92335	SINAPI	6.3	TUBO GALVANIZADO 2" P/ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUA C/ 3M	m	17,40	101,58	127,99	2.227,03
			SUB TOTAL 6.0					**2.508,78**
		7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
06191	ORSE	7.1	LIMPEZA DA OBRA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	m²	324,00	0,41	0,52	168,48
							SUB TOTAL 7.0	**168,48**
							TOTAL GERAL + BDI 26,00%	**74.989,72**

Responsável Técnico
Heliogabolo Servet Costa Rolim
CREA 12605 D PA